"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД , гр. БУРГАС
Изп. Директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, р-л направление „ФИ": 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com
8000 БУРГАС, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3

Вътрешен конкурентен избор (ВКИ)

ДОГОВОР
№ЗОП-23/08.04.2026 г.

Днес, 08.04.2026 година, в гр. Бургас, между:
„Водоснабдяване и канализация" ЕАД, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от Цветан Мирчев, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
и
„Растер-Юг" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Тодор Каблешков" №4, ЕИК 020767877 и номер по ЗДДС BG020767877, представлявано от Радослав Костов и Христо Муртов в качеството на управители, начин на представляване: заедно и поотделно, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**", а всеки от тях поотделно „**Страна**");

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП"), Решение №РД-09-90/09.03.2026 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за провеждане на Вътрешен конкурентен избор (ВКИ) **№00571-2025-0016,** и Решение №РД-09-90-2/25.03.2026 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка въз основа на вътрешен конкурентен избор и сключено „Рамково споразумение за изпълнение на подмяна и/или ремонтно-рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на съоръжения на дружеството на територията на област Бургас за срок от 3 години", с предмет: „Ремонтно – рехабилитационни дейности по подмяна на ел. табла за канални и водоснабдителни помпени станции",

се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ремонтно-възстановителни строително-ремонтни и/или монтажни работи (СРР/СМР) по подмяна на ел. табла за канални и водоснабдителни помпени станции, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №1), и детайлно описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №2) и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по цени, съгласно Ценовото му предложение (Приложение №2), неразделна част от настоящия Договор. Общата стойност на договора е 319 778,00 (триста и деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем) евро без ДДС и без включени непредвидени разходи.

(2) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, материали, работна ръка, депониране на строителните отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СРР/СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати в договора.

(3) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(4) Единичните цени за изпълнение на СРР/СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са формирани въз основа на оферираните от него стойности за ценообразуване в Рамковото споразумение:

1. Часова ставка - 6,07 евро/час
2. Допълнителни разходи в/у труд - 90 %
3. Доставно-складови разходи - 15 %
4. Печалба - 10 %

Чл.3. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща чрез банков превод по посочена от Изпълнителя сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на данъчна фактура с приложено КСС, като приемането се извършва и с Протокол/Акт за извършени СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

(2) В случай, че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи (*не повече от 5% от стойността на договора*), същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) **Авансовото плащане** се извършва в размер 20 % (двадесет) и се заплаща в 5 (пет) дневен срок след сключване на договора и представяне на проформа фактура за стойността на същите. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всички последващи плащания (междинни и окончателно).

(4) При междинни плащания, същите се извършват за реално изпълнени СРР/СМР в размер не по-малък от 20% (двадесет процента) от стойността на договора и приспадната съответна част от авансовото плащане (когато е приложимо). Междинни плащания се извършват до достигане на 60% (шестдесет процента) реално изпълнени СРР/СМР от общата стойност на договора. Извършват се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, протоколи съставяни по време на строителството и данъчна фактура в размер на съответното междинно плащане.

(5) Окончателното плащане е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените СРР/СМР и общата сума от междинните плащания, намалено с остатъка от авансово плащане (когато е приложимо). Извършва се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.) и данъчна фактура в размер на съответното окончателно плащане.

Чл.4. Плащането се извършва в евро, по банков път, по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: чл. 73 от ДОПК ; BIC: чл. 73 от ДОПК, Банка: чл. 73 от ДОПК

чл. 73 от ДОПК

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходния член в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подлежи на данъчно облагане според нормите на българското данъчно законодателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДДС върху стойността на изпълнените работи в сроковете и при условията на действащото българско законодателство.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. (1) Срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (*Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените

правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 200 (двеста) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За целите на предоставяне на информацията по чл. 29 от ЗОП договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случаите, когато има гаранционен срок, той не се взема предвид.

Чл.8. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган срокът по предходния член съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и до подписване на Акт Обр. 11, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9. Гаранционният срок е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора.

Чл.10. Мястото на изпълнение на поръчката е КПС СВ. Влас, КПС 1 Сл. бряг, КПС 2 Сл. бряг, КПС 3 Сл. бряг, КПС 5-А, Сл. бряг, КПС 6 Несебър, КПС 11 Сл. бряг, КПС 5, ПС Писменово, КПС Арапя, КПС Синеморец, КПС Ахтопол.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, етапи на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изпълнение на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора.

(2) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график.

(3) Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора. Ако видът на работите и естеството на СРР/СМР налагат това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да назначи строителен надзор в съответствие с нормативната уредба по ЗУТ.

(4) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

(5) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение в размер, при условията и в срока съгласно настоящия Договор.

(6) Да приема в срок изпълнението, описано в този договор по вид, количество, качество, цени, съобразно съответния протокол приложен към фактурата.

(7) Да спазва изискванията на приложимото антикорупционно законодателство и да не допуска осъществяването на корупционни схеми и практики при изпълнението на обществената поръчка.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническата спецификация, която е неразделна част от настоящия Договор. Да извършва СРР/СМР съгласно календарен график, при спазване на условията на Възложителя и действащата нормативна уредба (строителни, технически и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности), в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

(2) Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата документация за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. Да влага качествени материали, изделия и заготовки, отговарящи на БДС и отраслови норми или еквивалентни, предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Услугите, материалите за строителството и оборудването се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който носи отговорност, ако вложените материали не са в нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

(3) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строителни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на Актове за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция и установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване (когато е приложимо), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити без уведомяване и приемане, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(5) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве на основание Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

(6) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 10 (десет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(7) Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на СРР/СМР и други дейности на обекта (обектите), както и за възникнали проблеми при изпълнението на СРР/СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа (при наличие на такива) и с изискванията на чл. 169, ал. 1 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
2. изпълнението на СРР/СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;
3. (ако е приложимо) съхраняването на екзекутивна документация и нейното изработване, когато това е определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;
4. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
5. носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

(9) Да спазва изискванията на приложимото антикорупционно законодателство и да не допуска осъществяването на корупционни схеми и практики при изпълнението на обществената поръчка.

Чл.16. Изпълнението на поръчката се осъществява със средства, механизация и персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения, и да почиства обекта при завършване на всяка от работите и след окончателното приключване на работите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани всички проявили се дефекти в изпълнените СРР/СМР в гаранционните срокове, посочени в офертата му.

Чл.19. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 от ЗОП.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Гаранция за изпълнение

Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция обезпечаваща изпълнението в размер на 2% (две на сто) от стойността на Договора, представляваща сумата от 6 395,56 (шест хиляди триста деветдесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) евро.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

(i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

(ii) банкова гаранция;

(iii) застраховка.

Чл.21. Изисквания по отношение на гаранциите:

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(3) **Застраховката**, която безусловно и неотменимо обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор. Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването на застраховката. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансово плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.22. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия Договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия Договор и извършване на всички плащания по него:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. (1) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(2) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(4) Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(5) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в настоящия Договор, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера уговорен в настоящия договор.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

Чл.24. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 63 955,60 (шестдесет и три хиляди деветстотин петдесет и пет евро и шестдесет евроцента) евро.

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на чл. 20 и следващите.

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) работни дни след връщане или усвояване на аванса.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.25. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на Протокол/Акт за извършени СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

Чл.26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде съответния обект в сроковете, посочени в настоящия Договор, като при завършване на работата отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) В случай че при огледа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира нередности, пропуски или некачествено изпълнение, се съставя констативен протокол, в който се описва извършената работа, налични недостатъци или установено лошо качество на вложените материали. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия Договор.

(4) По време на строителство се съставят актове и протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

Чл.27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция съгласно гаранционните срокове, предложени в Приложение №2 от Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите дефекти на обекта след приемането му и въвеждането му в експлоатация в поетия гаранционен срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да отстрани повредата за своя сметка в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разумен срок. В случай че срокът е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

Чл.28. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на неизпълнената част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по Договора.

Чл.29. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си, но без това да променя срока за изпълнение по настоящия Договор;
2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените дейности от началната дата до предаването на съответния обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията преди започване на СРР/СМР.

Чл.32. Контролът по изпълнението ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие, предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този Договор.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.33. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от цената на съответната дейност.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

(4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(5) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния исков ред.

(6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[1]

Чл.34. (1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- *приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;*
- *действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;*
- *при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.*

Чл.35. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.36. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока за изпълнение;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, при условие че с това не се нарушава разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ЗОП;
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила"), продължила повече от 10 (десет) дни;
5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

[1]Изискванията и условията, предвидени в този раздел, се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители.

Чл.37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно настоящия Договор с уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по настоящия Договор с повече от 10 (десет) дни;
2. При системно (*три и повече пъти в рамките на 1 (един) месец*) неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

Чл.38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. (*В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.)*

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.

Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора по реда и при условията, предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.40. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.41. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

Чл.42. Страните по настоящия Договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл.43. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.44. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията/ето се спира.

Чл.45. При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради непредвидени обстоятелства или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР, се съставя Акт Обр. 10, съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, и обекта се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение, като срокът спира да тече до съставяне на Акт Обр. 11 от цитираната Наредба. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.46. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.47. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.49. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са в писмена форма, съдържащи наименованието и номера на Договора, изпратени по пощата (с обратна разписка); по факс; електронна поща; ЦАИС ЕОП или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор, са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3; тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 факс: 056/842979; Лица за контакт: инж. Георги Николов, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Благоевград 2700, ул. „Тодор Каблешков" №4; Тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 ; Лице за контакт: инж. Радослав Костов

(3) За дата на уведомлението се счита:

- датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
- датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по факс;
- датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по електронна поща;
- датата на постъпването на потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл.50. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл.51. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България.

(3) Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение №2 – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„Водоснабдяване и канализация" ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цветан Мирчев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Даниела Кирова – р-л направление „Финансово икономическо"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Растер-Юг" ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

инж. Радослав Костов - управител

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979
www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Ремонтно – рехабилитационни дейности по подмяна на ел. табла за канални и водоснабдителни помпени станции“

По сключено Рамково споразумение за изпълнение на подмяна и/или ремонтно-рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на съоръжения на дружеството на територията на област Бургас за срок от 3 години

I. Предмет: Предмет на настоящата поръчка са, подготовка на местата за монтаж, окабеляване, настройка, изпитвания и пускане в експлоатация на цялото оборудване, посочено по-долу. Изпълнителят демонтира и монтира всички основни и спомагателни табла на следните обекти:

	ПС и КПС	Р инст. /kW/ на помпени агрегати	Брой работни помпи + резервни	мярка	количество
	РАЙОН НЕСЕБЪР				
1	КПС Св. Влас	255	2x85+1x85	бр	1
2	КПС1 Сл. Бряг	52	1x26+1x26	бр	1
3	КПС2 Сл. Бряг	52	1x26+1x26	бр	1
4	КПС3 Сл. Бряг	78	2x26+1x26	бр	1
5	КПС5-А Сл. Бряг	11,5	1x7,5+1x4	бр	1
6	КПС6 Несебър	44	1x22+1x22	бр	1
7	КПС11 Сл. Бряг	44	1x22+1x22	бр	1
8	КПС5		1x7,5	бр	1
	РАЙОН ПРИМОРСКО				
1	ПС Писменово		1x22+1x22	бр	1
	РАЙОН ЦАРЕВО				
1	КПС Арапя	135	2x45+1x45	бр	1
2	КПС Синеморец	53	1x26,5+1x26,5	бр	1
3	КПС Ахтопол	118,5	2x50+1x18,5	бр	1

Технически изисквания към оборудването и материалите:

2.1. Общи изисквания:

Предложеното оборудване, трябва да покрива описаните по-долу минимални технически изисквания и да е съвместимо със съществуващата във ВиК Бургас SCADA - CLEAR SCADA 2015 R2.

Всички използвани устройства за изграждане на системата – програмируеми контролери, средства за комуникация (рутери), захранващи блокове, непрекъсваеми захранвания, зарядни устройства, галванични отделители и др., трябва да гарантират запазване на работните си характеристики в следните температурни и климатични граници:

- температура - от - 10 до + 50 градуса по целзий;
- влажност - от 10% до 95 %.

Да се представят декларации за СЕ съответствие на всички използвани устройства, включително и за тези собствено производство.

PLC на всеки обект се програмира от Изпълнителя след писмено съгласуван с Възложителя алгоритъм.

2.2. Технически изисквания към контролерите:

2.2.1. Да притежават следните минимални основни характеристики: процесор CPU индустриален контролер, 4MB SRAM и 16MB flash ROM.

2.2.2. Контролерите да използват посочените по-долу протоколи и/или еквивалентни:

- За серийна комуникация - DNP3, IEC 60870-5-101/104 Slave, ModbusRTU, Modbus ASCII;
- За Ethernet - Modbus TCP, Modbus PTU в UDP, Modbus ASCII в UDP, DNP3 в TCP и DNP3 в UDP.

2.2.3. Контролерите да притежават едновременно функциите PLC и RTU-Remote Terminal Unit (отдалечена терминална единица).

2.2.4. Контролерът да има USB порт.

2.2.5. Контролерът да има три серийни порта:

- Serial port COM1-RS485;
- Serial port COM2-RS232/485;
- Serial port COM3-RS232.

2.2.6. Контролерът да има конфигурируем енергоспестяващ мод –sleep mod-12mW.

2.2.7. Контролерите да могат да бъдат програмирани от място или дистанционно през комуникационните им канали. Софтуерът за програмиране се предоставя на Възложителя.

2.2.8. Аналогови входове – 0÷20mA, 4÷20mA, и/или 0÷10V с разделителна способност минимум 12 бита. Максимална нелинейност и грешка в целия обхват, включително и грешката на външния галваничен отделител (ако се ползва) по-малка от 1%.

2.3. Изисквания към 4G модемите, които ще се включат към мобилните оператори:

2.3.1. Да работят в мрежата на българските мобилни оператори и да поддържат функциите GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, 3G и LTE.

2.3.2. Модемите да осигуряват трансперантен режим на предаване на данни.

2.3.3. Модемите да имат функция Modbus Gateway с възможност да конвертира Modbus TSP към Modbus RTU или Modbus ASCII.

2.3.4. Да имат вграден комуникационнен софтуер, грижещ се за логването на модемите в мрежата.

2.3.5. Модемите да поддържат секюрити тунели: SSH-VPN тунел и GRE-VPN тунел, предпазващи влизането в изградената VPN мрежа от неоторизирани лица.

2.3.6. Да притежава 2 броя RS порта, единият да е задължително RS485 и всеки един от портовете да може да бъде конфигуриран като Modbus Gateway с възможност да конвертира Modbus TCP към Modbus RTU или Modbus ASCII.

2.4. Изисквания към ел. таблата:

Общи изисквания:

- Новите табла да се проектират на мястото на сега съществуващите с нова съвременна апаратура и да съответстват на стандарт БДС EN 60204-1 или еквивалент. Комутационната апаратура да бъде избрана в съответствие със стандарт БДС EN 60947-1 или еквивалент;
- Да са изработени от поцинкована ламарина и да имат антикорозионно покритие;
- За гарантиране безопасна експлоатация в нормален работен режим, комутационните апарати трябва да бъдат инсталирани зад защитни врати или капаци, предотвратяващи достъпа до части под напрежение и осигуряващи единствено достъп до управляващите механизми на апаратите;
- Таблата да бъдат:

- за инсталирана мощност на основните помпи до 37kW – метален шкаф за стенен монтаж с вход/изходи отдолу и степен на защита IP54;
- за инсталирана мощност на основните помпи над 38kW –стоящ метален шкаф с предно обслужване и степен на защита IP23. Дълбочина на шкафа не по-малко от 400мм;

- Силовата част на таблата да бъде съобразена с приложените принципни еднолинейни схеми;
- Да се изпълни защитно заземяване към съществуващ заземителен контур;
- Всички гъвкави проводници трябва да се присъединяват към винтовите клеми с накрайници или обувки;
- Всички силови табла да се проектират с 30% резерв по мощност и пространство за включване на допълнителни консуматори;

• Таблата да се доставят с необходимата техническа документация /чертежи, схеми и графични материали/, необходими за правилната експлоатация на същите.

Изисквания към силовото оборудване в таблата:

• Главен /входен/ прекъсвач и блок контрол на напрежението:

- за инсталирана мощност на основните помпи в таблото до 37kW – автоматичен прекъсвач с фиксирана защита и реле за следене на фазов ред и отпадане на фаза;
- за инсталирана мощност на основните помпи в таблото над 38kW – автоматичен прекъсвач с настройваема защита, измервателни трансформатори и измервателен уред за контрол на трифазни мрежи /power meter/, с който да се следят параметрите на захранващата мрежа. Данните от последния да могат да се четат от SCADA.

• Пусково- защитни устройства на основните помпение агрегати:

- за помпени агрегати с P2 ≤ 11kW директен пуск с въздушен контактор. Защита от претоварване и к.с. с термомагнитен моторен прекъсвач. Двустепенна времезависима мин. - макс. токова защита реализирана от PLC;
- за помпени агрегати с P2 > 11kW – пускане чрез устройства за плавен пуск /софтстартери/, отговарящи на следните изисквания:

1. минимална степен на защита: IP 20;
2. брой включвания при 3,5 Iн за 20s – до 10 бр./час;
3. управление на процеса чрез трите фази;
4. управление чрез рампи за пуск и стоп, наличие на стандартни - примерни рампи, възможност за промяна на времената и момента по рампите;
5. задължително наличие на вграден байпасен контактор;
6. индиректна (софтуерна) термична защита на двигателя;
7. директна термична защита – чрез включване на PTC;
8. следене и запис брой старт/стоп;
9. следене времето за почивка преди повторно включване;
10. възможност за въвеждане на автоматичен рестарт, след възникване на аварийно събитие;
11. защита от претоварване и празен ход;
12. проверка на фазов ред, отпадане на фаза, min/max напрежение;
13. 3 бр. програмируеми входа;
14. 2 бр. програмируеми релейни изхода;
15. архив за аварийни събития.

- софтстартерите да бъдат защитени с автоматичен прекъсвач с фиксирана или настройваема защита, и да са включени във веригата след линеен контактор;
- за помпени агрегати с P2 > 50kW да се предвиди включване на кондензаторни батерии за компенсиране на cosφ, след стартиране на помпата;
- за всички помпени агрегати да има възможност за включване на допълнителни специализирани защити предоставяни от Възложителя.

Допълнителни изисквания:

- Управлението на КПС в автоматичен режим да се осигурява от PLC, с необходимата периферия и измервателни средства по ниво в черпателен резервоар. Помпите да се редуват при работа с цел изравняване на отработените часове. При повреда на основния нивомер включването и изключването на помпите да бъде от поплавкови превключватели за аварийно горно и долно ниво;
- За всички помпи основни и дренажна да се предвидят трипозиционни ключове за избор на режим - ръчен или автоматичен, които да се монтират на фасадата на таблото;
- Управлението на районното осветление да е ръчно с ключ монтиран на фасадата на таблото и автоматично с фотоелектрически превключвател;
- На КПС с обща инсталирана мощност на основните помпи до 37kW да се предвиди светлинни индикатори за всяка помпа „работи“, „авария“, както и за аварийно горно и долно ниво в черпателен резервоар;
- На КПС с обща инсталирана мощност на основните помпи над 38kW да се предвидят операторски панел с „тъчскрийн“ и диагонал на екрана минимум 3,5“ за местна визуализация. Той

да бъде свързан директно с контролера и да има възможност за графично изобразяване на информация. Да се разработят операторски екрани за управление и наблюдение на основните технологични процеси и за директна работа с контролера;

- За Табло или поле „Управление, сигнализация и комуникация“ да се предвиди непрекъсваемо токозахранващо устройство – индустриален тип за осигуряване на захранване към контролера и съоръженията свързани към него в случай на отпадане на захранването, за минимум 60 минути.

II. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането по всеки конкретен договор се извършва чрез банков превод по посочена от съответния Изпълнител сметка, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на данъчна фактура с приложено КСС, като приемането се извършва и с Протокол/Акт за извършени СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

В случай че при изпълнение на конкретен договор се установят непредвидени разходи (не повече от 5% от стойността на конкретния договор), същите ще се заплащат от Възложителя само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение и одобрени от Възложителя.

По преценка на възложителя са допустими авансови плащания в размер до 20% (двадесет процента) от стойността на конкретен договор, платими в 5 (пет) дневен срок след сключването му и представяне на проформа фактура за стойността на същите. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всички последващи плащания (междинни и окончателно).

По преценка на възложителя са допустими междинни плащания, които се извършват за реално изпълнени СРР/СМР в размер не по-малък от 20% (двадесет процента) от стойността на договора и приспадната съответна част от авансовото плащане (когато е приложимо). Междинни плащания се извършват до достигане на 60% (шестдесет процента) реално изпълнени СРР/СМР от общата стойност на договора. Извършват се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, протоколи съставяни по време на строителството и данъчна фактура в размер на съответното междинно плащане.

Окончателното плащане е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените СРР/СМР и общата сума от междинните плащания, намалено с остатъка от авансово плащане (когато е приложимо). Извършва се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.) и данъчна фактура в размер на съответното окончателно плащане.

III. Изисквания за качество: Изпълнението на СРР/СМР следва да се извършва при спазване на изискванията на всички норми и правила, касаещи изпълнението на СРР/СМР и правилата за охрана и безопасност на труда. Извършените СРР/СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове с протоколи и финансово – счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на видовете СРР/СМР и ще прави рекламации за некачествено извършени работи. В строежа следва да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169а от ЗУТ.

Избраният за Изпълнител участник следва да извърши необходимите изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените СРР/СМР.

Избраният за Изпълнител участник е длъжен при подписване на всеки протокол (акт) да представя необходимата документация за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

При изпълнението на Договора, Изпълнителят (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 от ЗОП.

IV. Срокове: Срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (*Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*), от представители на Изпълнителя и Възложителя и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане.

При спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спази предвидения срок и забави изпълнението на строителните работи, то той дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на договора за всеки просрочен ден.

За удостоверяване размера на изпълнение за всеки конкретен Договор се представя СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, подписана от двете страни.

Съгласно Заповед №РД-09-808/19.07.2012 г. на Изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, Възложителят и Изпълнителя подписват в срок **до 10 (десет) дни** от датата на сключване на конкретния договор СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ МЕРКИ (по образец) за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР/СРР, както и ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ (по образец) за предаване на съоръжение за реконструкция, ремонт, рехабилитация и други, на съответния обект.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цветан Мирчев
Изпълнителен директор на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979
www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОФЕРТА

„Ремонтно – рехабилитационни дейности по подмяна на ел. табла за канални и водоснабдителни помпени станции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло условията, поставени в Поканата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.
Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Декларирам, че информацията, съдържаща се в офертата (*ако е приложимо се посочва конкретна част/части*), **НЕ следва да се счита за конфиденциална**, тъй като съдържа не е търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.
Декларираме, че към настоящия момент съществена промяна в обстоятелствата, посочени в представения ЕЕДОП по Рамковото споразумение,

[X] **не е настъпила**

[ ] е настъпила.

(относимото се маркира с **X)**

При маркиране на отговор **„не е настъпила“**, се прилага Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП по приложения образец.
При маркиране на отговор **„е настъпила“**, се прилага нов ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП с електронен подпис. Ако е приложимо, се прилага и Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, по приложения образец.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Поемаме ангажимент да изпълним СРР/СМР в съответствие с изискванията Ви, заложени в Поканата за участие и съгласно действащото законодателство, в срок от **200 (Двеста) календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (*Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*), от представители на Изпълнителя и Възложителя.
2. Потвърждаваме, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с иизискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство в областта на строителството.
3. Поемаме задължението, при условие че бъдем избрани за Изпълнител, да изготвим екзекутивната документация, ако е приложимо и да извършим необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените СРР/СМР.
4. Предлагаме следните гаранционни срокове: (*посочва се в години)*

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979
www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

Съгласно чл.20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва :

1. за всички видове изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **10 години;**
2. за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - **8 години**;
3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - **5 години;**
4. за вътрешни инсталации на сгради - **7 години**; при основен ремонт и реконструкция - **5 години;**
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - **5 години**;
6. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **10 години**;
7. За машини и/или съоръжения, които са предмет на търговска сделка и имат гаранционна карта ще се прилагат гаранционните срокове на производителя или негов упълномощен представител, които са отговорни за пускането им на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите за определяне на гаранционната отговорност

Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Потвърждаваме, че в СРР/СМР ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 169а от ЗУТ. При изпълнение на обществената поръчка ще влагаме следните материали:

№	Описание	Съответствие по ЕN БДС	Търговско наименование на материала	Производител/ доставчик	Страна на произход
1	2	3	4	5	6
1	CPU340-10 MODBUS	Процесорен модул	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	EU
2	BMXCPS2000	Захранващ модул	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	EU
3	Harsh RTU, 1 ETH/1 Serial ports	модул за индустриална автоматизация	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	EU
4	DIG 32I 24 VDC SINK	Цифров входен модул	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	EU
5	FCN 2 X 20 WIRE 3M CABLE	Интерфейсен кабел	БДС EN 60228	Schneider Electric	EU
6	DIG 16Q TRANS SOURCE 0.5A	Цифров изходен модул транзисторен	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	EU
7	CAGED TERMINAL STRIP 20 POINTS	Клемна лента с пружинни клеми	БДС EN 60947-7-1	Schneider Electric	EU
8	ANA 4 U/I IN ISOLATED HIGH SPEED	Аналогов входен модул – 4 канала	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	*EU*

9	6 SLOTS BACKPLANE	Интерконекторна шина	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	EU
10	Teltonika RUT241 Industrial 4G/LTE WiFi Router (MEIG)	Индустриален рутер	БДС EN 62368-1	Schneider Electric	EU
11	Radar Level meter 8m	Радарен нивомер с обхват до 8 m	БДС EN 61326-1	Schneider Electric	EU
12	HMIST6400 7"W БАЗОВ ОПЕРАТОРСКИ ПАНЕЛ	Индустриален HMI панел за визуализация и управление на PLC/SCADA системи	БДС EN 61131-2	Schneider Electric	EU
13	TeSys MAGNETIC CIRCUIT BREAKER	Индустриален магнитен прекъсвач	БДС EN 60947-2	CNC Electric	EU
14	Soft starter ATS490 17A 208 to 690V	Индустриален плавен за контрол и плавен пуск на асинхронни двигатели	БДС EN 60947-4-2	Schneider Electric	EU
15	Acti9 iC60N 3P C 25A MCB	Нисковолтов автоматичен прекъсвач	БДС EN 60898-1	Schneider Electric	EU
16	Harmony XB5, светещ селекторен превключвател, пластмасов, зелен, Ø22, 3 позиции, оставащ, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC	Селекторен превключвател	БДС EN 60947-5-1	Schneider Electric	EU
17	IC60N 1P 6A C	Нисковолтов автоматичен прекъсвач за защита на вериги	БДС EN 60898-1	CNC Electric	EU
18	IC60N 1P 4A C	Нисковолтов автоматичен прекъсвач за защита на вериги	БДС EN 60898-1	CNC Electric	EU
19	Din-rail PSU,Power 75W,DC 24V output	Индустриално захранване за DIN-шина	БДС EN 60950-1 / EN 62368-1	Schneider Electric	EU
20	Comp slim relay 6A 1CO LED scrw 24V	Индустриален компактен релейен модул	БДС EN 60947-4-1	Schneider Electric	EU
21	Стоящ шкаф компактен, с монтажна плоча,IP55, 2000x1000x400mm	Индустриален стоящ шкаф за управление и автоматизация	БДС EN 61439-1	Schneider Electric	EU

** Таблата ще бъдат произведени съгласно изискванията на БДС EN 614 39-1, 5 и е в съответствие с Директива 2014/35/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26.02.2014 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението / за променливо от 50V до 1000V и за постоянно - от 75V до 1500V.*

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979
www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Ремонтно – рехабилитационни дейности по подмяна на ел. табла за канални и водоснабдителни помпени станции“

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка, съобразно условията на Поканата, при предложена от нас цена за изпълнение в размер на 319 778,00 (триста и деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем) евро без ДДС, без включени непредвидени разходи.

2. В стойността по предходната точка са включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, включително тези за подготовката на строителството, временно строителство, работна ръка, временната организация на движението, извънреден труд, депонирането на строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, мерки за опазване на околната среда и безопасни условия на труд, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, изготвяне на екзекутивна документация и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора и издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация (ако е приложимо). Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в общата стойност на обекта.

3. Единичните цени за изпълнение на СРР/СМР, посочени в количествено-стойностните сметки (КСС), са формирани въз основа на първоначално оферираните от нас в Рамковото споразумение показатели за ценообразуване, а именно:

1)	Часова ставка	6,07 евро/час
2)	Допълнителни разходи в/у труд	90 %
3)	Доставно-складови разходи	15 %
4)	Печалба	10 %

Прилагаме: **Количествено-стойностна сметка (КСС).**

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979
www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ:

" Ремонтно - рехабилитационни дейности по подмяна на ел. Табла за канални и водоснабдителни помпени станции "

№	ПС и КПС	Р инст. /kW/ на помпени агрегати	Брой работни помпи + резервни	Мярка	Кол-тво	Ед цена без ДДС в евро	Общо
	Район Несебър						
1	КПС Св. Влас	255	2*85+1*85	бр	1,00	51 340,00	51 340,00
2	КПС1 Сл. Бряг	52	1*26+1*26	бр	1,00	21 528,00	21 528,00
3	КПС2 Сл. Бряг	52	1*26+1*26	бр	1,00	21 528,00	21 528,00
4	КПС3 Сл. Бряг	78	2*26+1*26	бр	1,00	27 175,00	27 175,00
5	КПС5-А Сл. Бряг	11,5	1*7,5+1*4	бр	1,00	21 528,00	21 528,00
6	КПС6 Несебър	44	1*22+1*22	бр	1,00	21 528,00	21 528,00
7	КПС11 Сл. Бряг	44	1*22+1*22	бр	1,00	21 528,00	21 528,00
8	КПС5		1*7,5	бр	1,00	12 052,00	12 052,00
	Район Приморски						
1	ПС Писменово		1*22+1*22	бр	1,00	21 528,00	21 528,00
	Район Царево						
1	КПС Арапя	135	2*45+1*45	бр	1,00	51 340,00	51 340,00
2	КПС Синеморец	53	1*26,5+1*26,5	бр	1,00	21 528,00	21 528,00
3	КПС Ахтопол	118,5	2*50+1*18,5	бр	1,00	27 175,00	27 175,00
			Всичко бес ДДС в евро				**319 778,00**
			Всичко с ДДС в евро				**383 733,60**